

诺拉®地板、楼梯板和配件的安装概述

地板安装前，基层必须符合所在国家有关的标准要求。另外，还必须遵守基层准备材料和胶水制造商提供的建议。

本建议根据我们所有的经验和测试结果编制而成。如果您还有其他顾虑，也可亲自进行粘合测试。由于对项目的施工过程无法操控，我们无法对最终效果予以明确的保证。

保质期和责任问题，以我们的《交货和支付一般条件条款》为准。

安装诺拉地板，楼梯板和配件之前，请阅读以下建议：

A. 基面

适当的基面包括水泥砂浆地面、沥青地面、刨花板、胶合板等。

基面必须符合所在国家有关安装准备的标准要求。

高架地板、刨花板、胶合板等的安装高度必须相同。翻新时，必须根据具体情况将各区域的地板调整到统一高度。

准备基面时，必须遵守具体国家的标准，以及基层准备材料制造商提供的建议。

安装 noraplan®之前，还必须对基面进行找平处理。

无应力流平剂可起到降低吸收性的效果。使用分散型胶水时还必须充分考虑到胶水内的水份会被空气大量吸收，并相应调整晾胶时间。不吸收基面上的自流平必须至少为 3 mm 厚；我们建议使用抹刀进行自流平施工。

必须选用市面上可以买到且强度适用于轮椅滚轮的流平剂。如果安装地板的区域需承受极重的负荷（例如叉车等），必须采用高强度的流平剂，例如树脂类自流平等，对基面进行找平处理。

使用胶水粘贴和安装地板时，基面温度必须至少为 15° C。必须事先确定基面温度满足诺拉®地板、楼梯板和配件的安装要求。尤其是在冬季，材料必须在现场存放数天。

B. 材料检查

必须检查地板的颜色和批次标识（包装标签上的控制编号）。静电耗散型或导电型 noramenti®和 noraplan®地板的背面都印有“ed”或“ec”标记。只有在货物未安装的情况下，方可向我方提出货物缺陷或材料更换等要求。本公司不承担任何额外产生的费用。

C. 地板安装完成后

砂、石、碎屑、尖锐物体都有可能对弹性地板造成无法修复的损坏。因此，诺拉®地板安装完成后，必须在施工期间采用适当的可再生的材料对地板进行保护。对单色的诺拉®地板，必须在施工期间予以适当的覆盖保护。

D. 其他信息

noramen®和 noraplan®地板背面印有箭头标识。安装块材和卷材时，箭头方向必须始终一致。

脚轮办公椅必须配备软灰滚轮（W 型）。如地板将用于使用脚轮办公椅的区域，必须选用能承受脚轮办公椅的找平和处理材料（例如流平剂，胶粘剂）

在地暖上安装诺拉®地板时，请遵守具体国家的相关标准。另外，选用的基面准备材料必须具有适当的耐热特性。

请严格遵守基面准备材料制造商提供的建议和操作说明。如有疑问，必须向制造商确认，该材料是否适用于具体的基面。

联系方式:

诺拉建筑材料（上海）有限公司
上海市延安西路 1566 号龙峰大厦
200052 上海, 中国
电话: +86 21 - 3226 0077 | 传真: +86 21 - 5258 1958
www.nora.com/cn

nora systems GmbH (DMCC Branch)
2008 HDS Business Centre | Jumeirah Lakes Towers |
PO Box 478392 | Dubai, UAE
Tel.: +971 (4) 450 8175 | Fax: +971 (4) 450 8374
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com/corp

nora flooring systems UK Ltd.
4-5 Allerton Road | Rugby CV23 0PA, Great Britain
Direct Dial Numbers: (01788) 513 160 - 513 169
Fax: (01788) 55 28 12
E-Mail: info-uk@nora.com
www.nora.com/uk

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Germany
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com